



1. Всички стоманобетонови работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект .
 3. Всички отрезани размери са зидарски .
 Вертикалните коти на етажите са конструктивни .
 Предвижда се дебелина на цим.замазка в размер до 6 см. , който не е отразен в проекта .
 4. Размерите на вратите са от кота конструкция .
 5. Врати , витрини и прозорци да се изработват по размери взети от място .
 6. Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолация под подовата настилка . Наклон на подовата настилка- 1% .
 7. Всички стени с дебелина 12 и 25 см. да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тули .
 8. ВиК и OB шахтите се затварят с ГББГ"ИТОНГ" след провеждане на ВиК и OB комуникацията

9. Всички отвори за вертикалните ВиК-шрангове и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК .

МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА

помещение	под	стени	таван
спалня	ламиниран паркет	латекс	латекс
кухня	теракот	латекс	латекс
баня и ws	теракот	фаянсови плошки	латекс
обагувач коридор	гранитогрес	латекс	латекс
стъльбища	гранитогрес	латекс	латекс
балкони	гранитогрес	латекс	латекс

ПЛОЩ НА ЕТАЖА - 226 кв.м

Обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЗОХ В СУТЕРНА" ПИ 00878.501.611 ГР.АХТОПОЛ ОБЩИНА ЦАРЕВО

възложители: Валентин Иванов, Красимир Малинчев, Ани Иванова

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНСАРДАТА

част: АРХ фаза : ТП М 1 : 50
лист 6 2008г.

проектант

СК	инж. Е.Трифонова	
ЕЛ	инж. С.Петрова	
ВиК	инж. К.Божинова	
ОТИЕС	инж. М.Грозанова	